



Odalis Barba
Asesora Comercial

+593 93 919 6903

ventas@telearseg.net

Urdesa, Av Las Aguas 1111 entre Jiguas y Laureles

COTIZACIÓN COMERCIAL

Cotización: 10150159

Fecha: 22/9/2026

Ruc: 0991257721001

Cliente: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

Solicita: Ing. Marcelo Torres

Proyecto: IMPLEMENTACION DE SISTEMA CCTV PERIMETRAL - TAURA 2

IMPLEMENTACION DE SISTEMA CCTV PERIMETRAL - TAURA 2

Ítem	Modelo	Descripción	Cant.	PVP	Total
1	DS-2TD2617-10/QA	CAMARA IP TUBO TERMICA 10MM DUAL OPTICO 4MP 8MM	6	\$ 328,06	\$ 1.968,33
2	LBE-5AC-GEN2	ANTENA LITEBEAM AC ACCESS POINT UBIQUITI 5GHz	6	\$ 106,60	\$ 639,60
3	DS-3E1505P-EI/M	SWITCH POE 4CH +1 CH 10/100/1000MB 45W	3	\$ 36,01	\$ 108,03
4	DS-3E0505D-O	SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000MB	1	\$ 9,75	\$ 9,75
5	XMART	BATERIA XMB-G12-100AH GEL SELLADA	6	\$ 273,00	\$ 1.638,00
6	XPV-330-32 330W	PANEL SOLAR MODEL XPV-330-32 330W- MONO	6	\$ 117,00	\$ 702,00
7	I/S	INVERSOR SOLAR 2KVA - 24v	3	\$ 585,00	\$ 1.755,00
8	G/M	GABINETE METALICO PARA BATERIAS DE GEL	3	\$ 300,00	\$ 900,00
9	M/C	MASTIL METALICOS DE 6 METROS DE ALTURA	3	\$ 154,00	\$ 462,00
10	H/P	HERRAJE PARA PANELES DE 450W TIPO T	6	\$ 90,00	\$ 540,00
11	B/C	BASE DE CONCRETO PARA POSTE	3	\$ 90,00	\$ 270,00
12	M/V	Materiales varios: 80 metros de cable para panel #10, 200 metros de cable UTP CAT6, 3 breakers AC de 16 A, 30 metros de cable concéntrico 2x12, 30 conectores RJ45, 1 cinta autofundente, 6 cajas 10x10, 6 breakers 63A DC, 1 paquete de autopercutor, 1 cinta aislante, 4 canaletas ranuradas, 4 regletas eléctricas, 3 tomacorrientes 120 V, 1 paquete de amarras de 30 cm, 40 terminales de ojo, 1 silicón Y 1 Cinta etiquetadora 3/4.	1	\$ 626,86	\$ 626,86
13	M/V	Mano de obra: 3 Tecnicos - 4 Dias Instalación de sistema de videovigilancia y fotovoltaico en 3 puntos de monitoreo, contempla 3 mástiles de 6 m, montaje de 6 cámaras térmicas, instalación de paneles solares, inversores, baterías de 12 V/100 Ah, protecciones eléctricas, cableado, conexiones. Incluye configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.	1	\$ 897,00	\$ 897,00
				Subtotal	\$ 10.516,58
				IVA	\$ 1.577,49
				Total	\$ 12.094,06

DETALLES DEL PAGO:

Tiempo de entrega: 4 Días laborables.

Forma de pago: 100% Contra Entrega.

Esta proforma es válida hasta: 30 días después de su emisión

